

(別紙)

分析結果一覧表

A. 試験片を用いた表面分析

試験片：JIS準拠自動車塗装試験片(ホワイト)

	前処理①	前処理②	前処理③	EPMA F量	XPS(ESCA) F量
1	試験片にCPC [®] イントシラントを施 工後、10日放置	前処理②省略	前処理③省略	無し	3.42%
2		メンテナンスクリーナー施工	前処理③省略	無し	無し
3			ジエチルエーテルにて拭き取り作業	無し	1.19%
4			ジエチルエーテル30min浸漬	無し	1.03%
5			ジエチルエーテル8h浸漬	無し	1.21%
6		メンテナンスクリーナー施工	スポンジ水洗い60往復/1min	無し	0.31%
7			スポンジ水洗い120往復/2min	無し	0.60%
8			ブラシ水洗い60往復/1min	無し	0.78%
9			ブラシ水洗い120往復/2min	無し	0.79%
10		前処理②省略	スポンジ水洗い60往復/1min	無し	1.79%
11			スポンジ水洗い120往復/2min	無し	2.07%
12			ブラシ水洗い60往復/1min	無し	2.20%
13			ブラシ水洗い120往復/2min	無し	1.68%
14		メンテナンスクリーナー施工	スポンジ、シャンプー洗い60往復/1min後、1分すすぎ	無し	1.21%
15			上記工程2回繰り返す	無し	1.42%
16			ブラシ、シャンプー洗い60往復/1min後、1分すすぎ	無し	0.64%
17			上記工程2回繰り返す	無し	0.68%
18		前処理②省略	スポンジ、シャンプー洗い60往復/1min後、1分すすぎ	無し	1.31%
19			上記工程2回繰り返す	無し	1.80%
20			ブラシ、シャンプー洗い60往復/1min後、1分すすぎ	無し	1.41%
21			上記工程2回繰り返す	無し	1.01%
22	試験片(JIS)	メンテナンスクリーナー施工	前処理③省略	無し	無し
23	(CPC未施工)	前処理②省略	前処理③省略	無し	無し

B. 自動車塗装表面の分析

	実車切断片		分析	EPMA F量	XPS(ESCA) F量
1	トヨタカローラ(シルバー)	屋根部	XPS、EPMA(元素マッピング)	無し	0%
		ボンネット部		無し	0%
2	日産アベニール(ホワイト)	屋根部		無し	0%
		ボンネット部		無し	0.20%